



Grytøy barnehage

Harstad kommune har som mål å ferdigstille en ny fremtidsrettet barnehage for Grytøya i løpet av 2017. Barnehagen skal bygges som en del av Grytøy oppvekstsenter i samspill med Lundenes skole.

Prosjekteringen ble gjennomført i tett samarbeid med byggheren, brukergruppen og reguleringsplanleggeren. Prosjekteringen og reguleringsprosessen gikk hånd i hånd. Prosjekteringen ryddet også opp atkomstsituasjonen til skolen, med ny atkomstvei, parkeringer, bussholdeplass og trafikksikre løsninger for fotgjengere og syklister.

Teknisk infrastruktur ble prosjektert i tilknytning til eksisterende skole og boligbebyggelse. Barnehagen ble utformet som et frittstående nybygg på ett plan med saltak i stål søyle- og bjelkekonstruksjoner, med elektrisk gulvvarme og behovstyrt ventilasjon med varme-gjennvinning.

Universell utforming i hele bygget var en selvfølge. Kontor, møte- og hvilerom, samt arbeidsplassene ble utformet i samspill med brukerne, med tanke på pedagogisk arbeid, godt innelima, belysning og ergonomi.

Det ble prosjektert et variert uteoppholdsareal på 1.650 m² for lek og aktiviteter.

Dokumentasjon av forprosjekt var basert på byggedelstabellen NS3451 og TE-grunnlag på NS8407, i samme struktur som tidligere prosjekter av Harstad kommune, med erfaringstall fra lokale entrepriser

Byggherre:

Harstad kommune
v/ Bygg og eiendom

Prosjektleder:

Arnold H. Olsen

Tlf.:

770 26906 /948 43933

e-post:

arnold.olsen@harstad.kommune.no

Prosjektering:

2016

Leveranse:

Forprosjekt, Totalentreprise-grunnlag
SØK, PGL, ARK, RIB, RIV, RIE, RIBr, LARK

Omfang:

500 m² BTA
ca. 32 mill. NOK
inkl 1.650 m² uteareal ny atkomstvei,
gang- og sykkelvei, busslomme,



